


A-1.1



MÄRKUS:

1. Resatureeritavad 19. saj stiilis puitaknad, leng originaal, raamid koopiad, kogus 1tk lääneseinas, otsaviilul sama akna analoog 1tk.
2. Välisraamidele paigaldada nurkhinged ja tuulehaagid, klaasid paigaldada kitiga.
3. Siseraamid valmistada uued 15mm klaaspaketiga, kui osutub majanduslikult otstarbekamaks, võib paigaldada ka klaaspaketi olemasolevatesse siseraamidesse. Siseraamidele paigaldada silinderhinged ja aknalingid, paigaldada tihend.
4. Värvilahendus nagu jooniselt näha- lengid ja raamid valged, piirdeliist profiili üleminekuni valge, ülejäänud pruun.

objekt	Aavikute maja	joonis	Aken A-1.1	joonise nr	ARH-3-01
obj. address	Vallimaa tn 7, Kuressaare, Saaremaa			mõõtkava	1:10
tellija	Saaremaa Muuseum	arhitekt - vastutav spetsialist	Mihkel Koppel	töö nr	1505
projekteerija	Koppel Koppel Arhitektid OÜ			proj osa	Fassaad Proj
Pae tn 3, Kuressaare	Reg nr 12303906 MTR reg nr EEP002442	arhitektkoppel@gmail.com	tel +372 5238528	staadium	Põhiprojekt
				kuupäev	24.02.2015